

Лер 02-01-21

Утверждаю:
Технический директор
ООО«Электросети»
_____ В.В.Макаренко

Дефектная ведомость № 08/127 от 02.03.26 г.


Строительство трансформаторной подстанции ТП-107 по ул.Трудовая, 1/1.

Инвестиционная программа 2026 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость		Норма расхода материалов на единицу	Итого Израсход. материалов
				за единицу	итого		
1.	Монтаж комплектной трансформаторной подстанции 2КТПН-К-К/К-630-10/0,4-У1 на готовый фундамент	шт.	1,00 ✓				
2.	Монтаж контура заземления:						
	- заземлитель вертикальный из ст.круг арматура Ø16 мм;	шт.	10,00 ✓				
	- заземлитель горизонтальный из ст.полосы 4×40.	м	36,00 ✓				
3.	Пусконаладочные работы:						
	Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств	изм.	1 ✓				
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленным элементами	изм.	21 ✓				
	Испытание: обмотки трансформатора силового	исп.	2 ✓				
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11кВ	исп	2 ✓				
	Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора силового	изм.	2 ✓				
	Испытание кабеля силового длиной до 500м напряжением до10кВ	исп	1 ✓				
	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ	шт.	8 ✓				
	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	изм.	1 ✓				

	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА	шт.	2 ✓					
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт.	2 ✓					
	Испытание цепи вторичной комму-тации (приборы учета электроэнергии) прим.	исп.	2 ✓					
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	изм.	8 ✓					
4.	Доставка бригады к месту работы и обратно до 5 км	ч/дост	4 / 4					
	Итого:	ч/час	237,00					
	Материалы:							
1.	Комплектная трансформаторная подстанция типа 2КТПН-К/К-630- 10/0,4-У1	шт.	1,00			0,00		
2.	Арматура (сталь круг.) №16	кг.	47,40			0,00		
4.	Стальная полоса 40×4×6000	кг.	45,36			0,00		
	Итого:					0,00		
	Автотранспорт:							
1.	ГАЗ-3307 (автофургон "Вахта")	маш/ч	8,0	5 км				
2.	ПАЗ-3205 (лаборатория)	маш/ч	5,0	5 км				
3.	ЗИЛ-433110 (манипулятор)	маш/ч	16,0	5 км				

мастер СЭЭ



Пляскин А.В.