

ЛСР №02-01-16

Утверждаю:
Технический директор
ООО «Электросети»

В.В. Макаренко

Дефектная ведомость № 46/134 от 17.02.26 г.

Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ 10кВ ТП-1 яч №1 - ТП-216 яч №4
Инвестиционная программа 2026г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость		Норма расхода материалов на единицу	Итого Израсход. материалов
				за единицу	итого		
1.	Рытье траншеи в отвал одноковшовым экскаватором с обратной лопатой (140,0м×1,0м×0,7м)	м ³	98,00				
2.	Рытье траншеи вручную (5,0м×1,0м×0,7м)	м ³	3,50				
3.	Разработка котлована одноковшовым экскаватором с обратной лопатой для прокола УГНБ (2,0 м×2,0м×1,0м),	м ³	4,0				
4.	Монтаж трубы металлич.ЭС Ø108 в траншее в месте пересечки с проездом, (6,0м×2шт.)	м	12,0				
5	Прокладка кабеля ААБл-10-3×95 (+3%):		500,0				
	- в траншее 115м+5м+15м×2 шт	м	270,00				
	- в трубе ЭС Ø108 в месте пересечки с проездом (9,0м×2шт.)	м	12,0				
	- в трубе ПЭ Ø110 под дорогой 2шт.×100м	м	200,0				
	- в кабельном канале ТП- до РУ-10 кВ (7м × 2шт)	м	14,0				
6	Монтаж муфты соединительной ЗСТП-10 70×120 с	шт.	2,0				
7	Монтаж муфты концевой 10кВ КВТПН 3х(70-120) в ТП	шт.	2				
8	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.95 мм ² в РУ-10кВ ТП (3жилы × 2КЛ)	шт.	6,0				

9	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.35 мм ² в яч. РУ-10кВ ТП (1жила × 2КЛ)	шт.	2,0				
10	Фазировка	шт.	2				
11	В/в испытания кабеля 10кВ	кабель	2				
12	Монтаж ленты сигнальной ЛСЭ-150 (251м×2шт.)	м	270,0				
13	Обратная засыпка (151,0м×1,0м×0,7м),	м ³	105,50				
14	Доставка бригады к месту работы до 5км	чел/дост.	6 / 6				
	Итого	чел/час					
	Материалы:						
1.	Кабель ААБл-10-3×95	м	502,00		0,00		
2.	Муфта 3КВТп-10 (70х120) с наконечниками	шт.	2,00		0,00		
3.	Муфта соединительная 3СТП-10 (70х120)	шт.	2,00		0,00		
4.	Сжиженный газ	кг	6,00		0,00		
5.	Провод ПУГВ 1×35	м	2,00		0,00		
6.	Лента сигнальная ЛСЭ-150 150мм×100м	рулон	2,57		0,00		
7.	Труба ЭС 108×3,5мм	кг	108,50		0,00		
8	Труба питьевая ПЭ 110 100 SDR17 PN10 OD 110*6.6 мм, бухта	м	200,00		0,00	давальческий материал ИП Сопяженец А.Н.	
	Итого:				0,00		
	Автотранспорт:						
1.	ГАЗ-3307 (автофургон "Вахта")	маш/час	65,0	2 км			
2.	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115-4PS	маш/час	48,0	2 км			

Ст. мастер



Никонов А.С.