

« 12 » марта 2026 года

г. Северск.

Наименование объекта: Строительство ТП – 107 (КТПН)

Адрес объекта: г. Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск,

№ п/п	Наименование работ	Един. измер.	Количество	Примечания
1	2	3	4	5
	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА			
1	Планировка трактором «Беларусь» площадки со срезкой грунта 200 мм	м2	45,00 ✓	
2	Уплотнение грунта вручную дна котлована толщиной 100 мм за два раза	м2	45,00 ✓	
3	Погружение винтовых металлических свай диаметром 108 мм, длиной 4 метра на глубину 3 метра	шт	12,00 ✓	
4	Установка металлических оголовников на винтовые сваи из стального листа толщиной 10 мм. размером 200x180 мм	шт	12,00 ✓	
5	Установка металлических опорных прогонов и площадок из швеллера № 20	м тн	55,00 1,10 ✓	
6	Устройство площадок и ступеней лестниц из просечного металлического листа толщиной 5 мм	м2	20,00 ✓	18,8 кг/м²
7	Устройств металлических наклонных лестниц из металлического швеллера № 12	м тн	10 0,11 ✓	
8	Устройство подсыпки из песка толщиной 300 мм .с последующей планировкой. вручную	м3	15,00 ✓	
9	Уплотнение вручную подсыпки из песка слоями по 100 мм. за два раза. – два слоя	м2	45,00 ✓	
10	Устройство обрешётки цоколя из металлических профилированных труб 60x40x3 мм.	м тн	50,00 0,22 ✓	
11	Устройство ограждения лестниц и площадок из профилной трубы 60x40x3 мм.	м тн	35,00 0,16 ✓	
12	Устройство слива из стального оцинкованного листа толщиной 0,7 мм над цоколем	м2	7,50 ✓	
13	Окраска металлических прогонов, обрешётки и свай железным суриком	м2	51,00 ✓	
14	Устройство цоколя из оцинкованного профилированного листа НС 35-1000-0,7мм.	м2	30,00 ✓	
15	Устройство вручную песчаного основания отмостки толщиной 200 мм	м2	26,00 ✓	
16	Уплотнение вручную песчаного основания под отмостку толщиной 100 мм за два раза	м2	26,00 ✓	
17	Бетонирование вручную бетонной отмостки из бетона марки М – 200 толщиной 100 мм.	м3	3,00 ✓	
18	Копка вручную грунта 2- й группы вручную глубиной до одного метра, шириной 1 метр	м3	10,00 ✓	
19	Установка проходок из пластиковых труб диаметром 100 мм длиной 1500 мм.	шт	24 ✓	
20	Установка пластиковых заглушек с двух сторон на трубы диаметром 100 мм.	шт	48	
21	Обратная засыпка грунтом вручную траншеи	м3	10,00	

Ст. мастер СЭЭ

Никонов А. С.