

Утверждаю:

Технический директор ООО "Электросети" В.В.Макаренко.

Дефектная ведомость №1-125

"Модернизация ВЛ-10кВ №5 от оп.№23 до оп.№30 (замена проводов на СИП).

Инвест.программа 2026 год.

ЛСР № 02-01-13

№ п/п	Наименование материалов и видов работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость		Норма расхода матер. за	Итого израсход. матер.
				за единицу	Итого		
	Виды работ						
1	Демонтаж 3х проводов ВЛ с одной опоры	оп	8,00 ✓	1100			
2	Монтаж штырьевых изоляторов ЛШП-10А	шт	24,00	6 расх. уст. расх			
3	Монтаж линейных изоляторов ЛК (оп.№23,	шт	18,00				
4	Монтаж устройства защиты от дуги УЗД-1.2 (оп.№24,27).	шт	6,00 ✓				
5	Монтаж провода СИП-3 1*95(380м-длина вл).	м	1150,00 ✓				
6	Фазировка линии	шт	1,00				
	Всего:	ч/ч	96,00				
	Материалы и оборудование						
	Изолятор ЛШП-10 А полимерный	шт	24,00 ✓	1495-81			
	Изолятор ЛК 70/10 4 ГП полимерный	шт	18,00 ✓	823-63			
	Зажим НБ 2-6А натяжной	шт	18,00 ✓	412-50			
	Устройство защиты от дуги УЗД-1.2	шт	6,00 ✓	321-07			
	Серьга СРС 7-16	шт	18,00 ✓	102-10			
	Ушко У1-7-16	шт	18,00 ✓	279-17			
	Провод СИП-3 1*95	м	1150,00 ✓	117-00			
	Вязка спиральная ВС-70/95.2	шт	24,00 ✓	61-67			
24	Машины и механизмы						
1	Газ-6615	м/ч	8,00				ООО "Электросети"
2	Автогидроподъемник АГП-20Т	м/ч	24,00				ООО "Электросети"

Составил: мастер СЭЭ

Школкин В. В.