

МР № 02-01-11

Утверждаю:

Технический директор ООО «Электросети»

Макаренко В.В.

" " 2026 г.


Дефектная ведомость № 7/127 от 17.02.26 г.

Строительство линии электропередачи 2КЛ-10 кВ ТП-200 – ТП-336.

Инвестиционная программа 2026г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость		Норма расхода материалов на единицу	Итого Израсход. материалов
				за единицу	итого		
1.	Рытье траншеи в отвал одноковшовым экскаватором с обратной лопатой (28,0м×1,0м×0,7м)	м ³	19,60 ✓				
2.	Рытье траншеи вручную (2,0м×1,0м×0,7м)	м ³	1,40 ✓				
3.	Монтаж трубы ЭС Ø108 в пересечке с водопроводом (4,0м×4шт.) в траншее	м	16,0 ✓				
4.	Прокладка кабеля ААБл-10-3×120:						
	- в траншее (2×22,0м),	м	44,00 ✓				
	- в трубе ЭС Ø108 в пересечке с водопроводом (4,0м×4шт.),	м	16,0 ✓				
	- в кабельном канале до яч.1,6 РУ-10кВ ТП-220 (9,0м, 9,0м),	м	18,0 ✓				
	- в яч.1,6 до ВН РУ-10кВ ТП-220 (1,0м.×2шт.),	м	2,0 ✓				
	- в кабельном канале до яч.5,6 РУ-10кВ ТП-336 (9,0м, 9,0м),	м	18,0 ✓				
	- в яч.5,6 до ВН РУ-10кВ ТП-336 (1,0м.×2шт.),	м	2,0 ✓				
5.	Монтаж муфты концевой ЗКВТп-10(70-120) с наконечниками в ТП-319 РУ-10кВ яч.№ 1,6	шт.	2 ✓				
6.	Монтаж муфты концевой ЗКВТп-10(70-120) с наконечниками в ТП-336 РУ-10кВ яч.№ 5,6	шт.	2 ✓				
7.	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.120 мм ² в ячейке № 1,6 РУ-10кВ ТП-220 (3жила в ячейке № 1,6)	шт.	6,0 ✓				
8.	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.25 мм ² в ячейке № 1,6 РУ-10кВ ТП-220 (1жила в ячейке № 1,6)	шт.	2,0 ✓				
9.	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.120 мм ² в ячейке № 5,6 РУ-10кВ ТП-336 (3жила в ячейке № 5,6)	шт.	6,0 ✓				
10.	Присоединение жил кабеля к зажимам эл.оборудования сеч.25 мм ² в ячейке № 5,6 РУ-10кВ ТП-336 (1жила в ячейке № 5,6)	шт.	2,0 ✓				
11.	Фазировка	шт.	2 ✓				
12.	В/в испытания кабеля 10кВ	кабель	2 ✓				
13.	Монтаж ленты сигнальной ЛСЭ-150 (2×55,0м)	м	80,00				

14.	Обратная засыпка	м ³	38,50	✓				
15.	Подготовка почвы с внесением растит. земли h-100мм	м ²	5,5	✓				
16.	Доставка бригады к месту работы до 5км	чел/дост.	6/6					
	Итого	чел/час						
	Материалы:							
1.	Кабель ААБЛ-10-3×120	м	100,00	✓				
2.	Муфта концевая ЗКВТп-10(70-120) с наконечниками	шт.	4,00	✓				
3.	Сжиженный газ	кг	4,00					
4.	Провод ПУГВ 1×35	м	4,00	✓				
5.	Наконечник кабельный ТМЛ 25-8-7	шт.	4,00	✓				
7.	Лента сигнальная ЛСЭ-150 150мм×100м	рулон	0,44	✓				
9.	Грунт высокоплодородный	м ³	1,50	✓				
10.	Труба ЭС 108×3,5мм, (16,0м)	кг	144,32	✓				
	Итого:							
	Автотранспорт:							
1.	ГАЗ-3307 (автофургон "Вахта")	маш/час	6,0		5км			
2.	Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115-4PS	маш/час	3,0		5км			
3.	Машина универсальная КО-207 с прицепом	маш/час	2,0		5км			

Мастер СЭЭ  Пляскин А.В.